

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie instalacji hydrantowej wewnątrz budynku PUZ”

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p.poż, oraz dostosowanie istniejącego układu zasilania budynku w wodę dla potrzeb w/w instalacji.

W zakres prac wchodzi:

- 1) Dostosowanie obecnego układu zasilania budynku w wodę i układu pomiarowego zgodnie z projektem.
- 2) Wykonanie zgodnie z projektem instalacji hydrantowej na trzech kondygnacjach budynku Uczelni przy ul. Wyszyńskiego 10.
- 3) Wykonanie pomiarów wydajności hydrantów potwierdzonych protokołem pomiarów.
- 4) Wszystkie informacje zawarte są w dokumentacji projektowej.

2. Wymagania związane z wykonaniem robót

- 1) Prace wykonywane będą w funkcjonującym budynku, a co za tym idzie należy wykonać je tak aby nie uniemożliwiło to i w jak najmniejszym stopniu utrudniało pracę Uczelni.
- 2) Całość robót związanych z montażem instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym do projektu technicznego, obowiązującymi przepisami i normami, a także z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
- 3) Wszystkie prace montażowe muszą wykonywać monterzy posiadający odpowiednie uprawnienia i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przeszkolenie.
- 4) Po wykonaniu i odbiorze robót budowlanych należy wykonać dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami.
- 5) Przed przystąpieniem do montażu należy przedłożyć Inwestorowi atesty na wykorzystywane materiały

3. Termin realizacji : 60 dni od daty podpisania umowy.

4. Gwarancja: Wykonawca udzieli Inwestorowi 24 miesięcznej gwarancji na wykonaną instalację i wykorzystane materiały. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu odbioru.